

Gemeentebestuur Woudenberg
T.a.v. de heer A. van Oosterom
Postbus 16
3930 EA WOUDENBERG

Referentie : O160172
Betreft : Aula koeling
Woudenberg : 25-03-2016

Geachte heer Van Oosterom,

Naar aanleiding van uw verzoek, en van opname van ons ter plaatse, doe ik u hierbij de offerte toekomen voor koeling in de Aula aan de Henschoterlaan in Woudenberg.

Onze prijs is gebaseerd op de gegevens, zoals in onze bijgaande specificatie en omschrijving staat vermeld.

Totaal exclusief BTW	€	14.328,50
BTW 21% bedrag	€	3.008,98

Totaal inclusief BTW	€	17.337,48

De betaling zien wij graag als volgt geregeld:

- 10% bij opdracht
- 60% voor aanvang werkzaamheden
- 30% wanneer het werk gereed is.


Op al onze werkzaamheden, leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB2007) van toepassing.

Bij opdracht vragen wij u één exemplaar voor akkoord ondertekent retour te zenden.

Vertrouwende u hiermee een passende offerte te hebben gemaakt,

Hoogachtend,

Voor akkoord,



Hofland Installaties
Dhr. H.J. Hofland

de betere installateur

Installatiebedrijf Hofland Sanidrome BV, Middenstraat 1, 3931 HH Woudenberg
T (033) 286 17 37, F (033) 286 46 08, info@hofland-installaties.nl, www.hofland-installaties.nl
IBAN NL22 RABO 0372 4006 04, K.v.K. 31003408, BTW nr. NL818148123B01

Op al onze leveringen en werkzaamheden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC), Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende bedrijven (ALIB 2007).

Prijs specificatie:**Koeling**

3	Gree vloermodel unit E29	12.231,00
1	stelpost elektra	522,50
1	stelpost graafwerk grondkabel	750,00
3	sparing in de muur	525,00
1	werkvoorbereiding	300,00

Totaal Airco's € **14.328,50**

Werkomschrijving:

Wij bieden u hierbij de offerte aan voor koeling in de Aula, zoals in 2013 reeds door ons was aangeboden en nu door Ingenieursbureau DWA uit bodegraven aan de gemeente Woudenberg is geadviseerd.

- Twee binnenunits te plaatsen in de aula tegen de buitengevels ter plaatse van stramien 7-8 en één unit in de aula ter plaatse van stramien 5-6.
- De binnenunits hebben een afmeting van 142cm breed x 70cm hoog x 24.5cm diep.

- De buitenunits hebben een afmeting van 111cm breed x 110cm hoog x 44cm diep.
- Aan de buitenzijde wordt de buitenunit in een RAL kleur gespoten die de kleur van de stenen het meest benaderd.
- Alle stickers en uiterlijke kenmerken zonder functie zullen worden verwijderd, zowel op de binnen- als buitendelen.



- De condensafvoer loost buiten in het grint
- Elektra voeding wordt vanaf de meterkast zover mogelijk via kruipruimte aangelegd. Waar dit niet mogelijk is zal via de buitenzijde worden aangelegd. Sleuven worden dan weer netjes dichtgemaakt. Afwerking door hovenier/stratemaker hebben we niet opgenomen. Voor de elektrische voeding hebben wij een stelpost opgenomen.

! Aanpassingen aan de regelingen zijn in deze offerte niet opgenomen.

Onderhoud & Service:

De te plaatsen toestellen vallen onder Categorie I, omdat de installatie niet hermetisch gesloten is en meer dan 3kg koudemiddel bevat. Dergelijke toestellen worden voorzien van een logboek.

De eindgebruiker van Categorie I toestellen is volgens wetgeving tevens verplicht de toestellen één maal per jaar de toestellen te laten controleren op lekdichtheid.

Service zal worden verleend door WSD koeltechniek. Waar WSD in gebreke blijft kan er een beroep worden gedaan op de serviceafdeling van de importeur van Gree, Kusters technische handelsonderneming.